

N° des Prix	Désignation des ouvrages et Prix Unitaires en lettres	Unité	Prix Unitaires en chiffres
I TRAVAUX PRÉLIMINAIRES ET REMISE EN ETAT			
1.1	CONSTATS D'HUISSIER		
FORFAIT:		F	
1.2	INSTALLATION / REPLI DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DU SITE Ce prix rémunère : - Les frais d'installation de chantier, d'amenée, de repliement du matériel, y compris remise en état des lieux, la surveillance et l'entretien de ces installations ainsi que leurs abords, - L'impression et la pose du panneau de chantier selon modalités CCTP, - La fourniture, la mise en place, la surveillance, l'exploitation et le remplacement, s'il y a lieu, des dispositifs de signalisation temporaires de chantier et de protection concernant les usagers, conformément aux règlements en vigueur et en fonction des phases de travaux.		
FORFAIT:		F	
1.3	PHASES PREALABLES ET DOSSIER DE RECOLEMENT Ce prix rémunère : - La réalisation de la DICT et l'organisation des rendez-vous avec les exploitants si nécessaire, - L'organisation d'une réunion au-préalable des travaux avec les propriétaires riverains, - La réalisation des plans de récolement des travaux via un géomètre agréé.		
FORFAIT:		F	
1.4	CREATION DES ACCES CHANTIERS L'entreprise réalisera les travaux nécessaires pour l'accès du chantier.		
FORFAIT :		F	
1.5	TRAVAUX FORESTIERS Le bois sera au bénéfice de l'entrepreneur et ce bénéfice sera déduit de ce volet.		
FORFAIT:		F	
1.6	PIQUETAGE ET NIVELLEMENT Ce prix rémunère: - L'organisation d'une réunion de piquetage avec le maître d'ouvrage, - L'implantation planimétrique et altimétrique générale de l'emprise des travaux, - La maintenance durant les terrassements et jusqu'à l'implantation définitive.		
FORFAIT :		F	
1.7	DERIVATION TEMPORAIRE Ce prix rémunère: - Le batardage amont et aval à l'aide de big bag, - Le pompage de la fosse de dissipation, - Le déplacement de la passerelle de franchissement du ruisseau - Le terrassement de la dérivation temporaire selon le CCTP, - La pose d'un géotextile synthétique (d=300 g/m ² et 4 m de largeur), - La repose de la passerelle et la remise en état du terrain.		
FORFAIT:		F	

N° des Prix	Désignation des ouvrages et Prix Unitaires en lettres	Unité	Prix Unitaires en chiffres
II TRAVAUX DE RETABLISSEMENT DE LA CONTINUTE ECOLOGIQUE			
2.1	DEMOLITION Ce prix rémunère : - La démolition de l'ouvrage (vannage, bajoyer, mur du canal, radier) après vérification de l'absence de chiroptère, - Le concassage des matériaux et leur dépôt dans la fosse de dissipation, - La démolition de la passerelle à l'amont, - L'évacuation des matériaux métalliques. <p style="text-align: right;">FORFAIT:</p>	F	
2.2	<p style="text-align: center;"><i>TERRASSEMENT</i></p> TERRASSEMENT GENERAL DE LA ZONE Terrassement selon les caractéristiques du CCTP. <p style="text-align: right;">FORFAIT:</p>	F	
2.3	EVACUATION DES DEBLAIS Evacuation et traitement des déblai à la charge de l'entreprise. <p style="text-align: right;">VOLUME:</p>	m³	
2.4	<p style="text-align: center;"><i>AMENAGEMENT DU FOND DE LIT DU NOUVEAU TRACE</i></p> FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GRANULOMETRIE GROSSIERE SUR 82M DE L'AMENAGEMENT Ce prix rémunère: - La fourniture et la pose de sédiments non roulés de calibre 20/40mm à hauteur de 20% du poids total - La fourniture et la pose de sédiments non roulés de calibre 80/120mm à hauteur de 30% du poids total - La fourniture et la pose de sédiments non roulés de calibre 90/180mm à hauteur de 30% du poids total - La fourniture et la pose de blocs de 10 à 70kg <p style="text-align: right;">POIDS:</p>	T	
2.5	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GRANULOMETRIE EN AMONT DE L'AMENAGEMENT Ce prix rémunère: - La fourniture et la pose de sédiments roulés de calibre 4/10mm à hauteur de 20% du poids total - La fourniture et la pose de sédiments roulés de calibre 10/20mm à hauteur de 40% du poids total - La fourniture et la pose de sédiments non roulés de calibre 20/40mm à hauteur de 40% du poids total <p style="text-align: right;">POIDS:</p>	T	
2.6	<p style="text-align: center;"><i>TECHNIQUES VEGETALES</i></p> FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE COCO d≥ 740g/m² Ce prix rémunère: - Fourniture et pose d'un géotextile coco tissé biodégradable d≥ 740g/m² et de largeur de 3m, - Fourniture et pose d'agrafes de fixation avec fers à béton recourbés (40/10/10cm), diam 6mm, long 60cm, environ 4 pièces/m². <p style="text-align: right;">SURFACE:</p>	m²	
2.7	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENSEMENCEMENT HERBACEES - MELANGE SPECIAL BERGE <p style="text-align: right;">SURFACE:</p>	m²	

N° des Prix	Désignation des ouvrages et Prix Unitaires en lettres	Unité	Prix Unitaires en chiffres
2.8	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENSEMENCEMENT RAY-GRASS <p style="text-align: right;">SURFACE:</p>	m ²	
2.9	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'UNE HAIE BOCAGERE Ce prix rémunère : - La fourniture des végétaux à pied d'œuvre selon les normes en vigueur. Toutes les précautions nécessaires à prendre entre l'arrachage et la plantation y compris la mise en jauge si nécessaire et son entretien, - L'ouverture des trous de plantation dans les règles de l'art, - La préparation des végétaux tel que l'habillage, le pralinage, le bassinage, - La fourniture et la mise en place des arbustes 60/90 en racines nues dont les essences sont les suivantes: <i>Acer campestre</i> <i>Carpinus betulus</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Crataegus monogyna ou Prunus spinosa</i> <i>Euonymus europaeus</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Quercus robur</i> - Le tuteurage et la protection des plants selon les modalités du CCTP <p style="text-align: right;">UNITE:</p>	U	
2.10	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BOUTURES DE SAULES Fourniture et mise en place de boutures de saules (environ 4/m ² , diam 2 à 4cm, d'une longueur de 80cm, enfouies au 3/4). <p style="text-align: right;">UNITE:</p>	U	
2.11	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE PLANTS D'AULNES Ce prix rémunère : - La fourniture des végétaux à pied d'œuvre selon les normes en vigueur. Toutes les précautions nécessaires à prendre entre l'arrachage et la plantation y compris la mise en jauge si nécessaire et son entretien, - L'ouverture des trous de plantation dans les règles de l'art, - La préparation des végétaux tel que l'habillage, le pralinage, le bassinage, - La fourniture et la mise en place des aulnes glutineux (8/10) en racines nues. - Le tuteurage et la protection des plants selon les modalités du CCTP <p style="text-align: right;">UNITE:</p>	U	
2.12	GARANTIE DU MATERIEL VEGETAL (2 ANS) <p style="text-align: right;">FORFAIT:</p>	F	
2.13	CLOTURE EN RIVE DROITE EN REMPLACEMENT DES RESINEUX Fourniture et mise en place côté rivièrre à 50cm du haut de berge de la clôture en grillage soudé en rouleau d'une hauteur d'1,5m sur une longueur de 45 m. <p style="text-align: right;">METRE LINEAIRE:</p>	ML	

Dressé par le maître d'ouvrage :
à Le Quesnoy, le 03/12/2018

Complété par l'entrepreneur :
à _____, le _____