

N° des Prix	Désignation des ouvrages	Quantité	Unité	Prix Unitaire	TOTAL H.T.
<b>I TRAVAUX PRÉLIMINAIRES ET REMISE EN ETAT</b>					
1.1	Constats d'huissier	1	F		
1.2	Installation / repli de chantier et remise en état du site	1	F		
1.3	Phases préalables et dossier de récolement	1	F		
1.4	Création des accès chantier	1	F		
1.5	Travaux forestiers	1	F		
1.6	Piquetage et nivellement	1	F		
1.7	Derivation temporaire	1	F		
<b>TOTAL I (HT) :</b>					

N° des Prix	Désignation des ouvrages	Quantité	Unité	Prix Unitaire	TOTAL H.T.
<b>II TRAVAUX DE RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITÉ ECOLOGIQUE</b>					
<b>Démolition</b>					
2.1	Démolition des ouvrages	1	F		
<b>Terrassement</b>					
2.2	Terrassement général de la zone	1	F		
2.3	Evacuation des déblais	100	m³		
<b>Aménagement du fond de lit du nouveau tracé</b>					
2.4	Fourniture et mise en œuvre de granulométrie grossière sur 82m de l'aménagement	350	T		
2.5	Fourniture et mise en œuvre de granulométrie en amont de l'aménagement (max 450m en amont de l'ouvrage)	100	T		
<b>Techniques végétales</b>					
2.6	Fourniture et mise en œuvre de géotextile coco d $\geq$ 740 g/m²	500	m²		
2.7	Fourniture et mise en œuvre d'ensemencement d'herbacées - mélange spécial berge	500	m²		
2.8	Fourniture et mise en œuvre d'ensemencement de ray-grass	1	F		
2.9	Fourniture et mise en œuvre d'une haie bocagère	180	U		
2.10	Fourniture et mise en œuvre de boutures de saules	200	U		
2.11	Fourniture et mise en œuvre des plants d'aulnes	30	U		
2.12	Garantie du matériel végétal (2 ans)	1	F		
<b>Cloture en rive droite en remplacement des résineux</b>					
2.13	Fourniture et mise en œuvre d'un grillage soudé en rouleau (h=1.5m)	45	ml		
<b>TOTAL II (HT) :</b>					

**RECAPITULATIF DES TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA SOLRE A OBRECHIES**

- I TRAVAUX PRÉLIMINAIRES ET REMISE EN ETAT  
TRAVAUX DE RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITÉ  
II ECOLOGIQUE

**TOTAL H.T. :**

*T.V.A. 20 % :*

**TOTAL T.T.C. :**

Dressé par le maître d'ouvrage :  
à Le Quesnoy, le 03/12/2018

Complété par l'entrepreneur :  
à , le